

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตลาดล่าง หมู่ ๖ ตำบลกาญูบอเกาะ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองรามันท์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตลาดล่าง หมู่ ๖ ตำบลกาญูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๕,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
  - ๕.๒.....แบบ ปร.๕.....
  - ๕.๓.....แบบ ปร.๖.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมรรถชัย ชนะชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นายพีโรศคานร์ กุลาม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  - ๖.๓ นางโนรฮาวา บิลฮีม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  - ๖.๔ นางสาวรีนะ ปือราเฮง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก


## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตลาดล่าง หมู่ที่6 ตำบลกาบูกอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่6 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลกาบูกอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+120.00


แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.60 ม.	386,371.48	
2	เพิ่มแรงงูใจสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยตามมติ ครม. 5 %	19,318.57	
รวม (บาท)		405,690.05	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)		405,600.00	
(ตัวอักษร) สีแสดห้าพันหกร้อยบาทถ้วน			


(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสารินะ บือราเฮง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายพิโรศคานร์ ฤกลาม)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางโนรฮาวา บิลฮีม)

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

เห็นชอบ .....ปลัดเทศบาล  
(นายอนันทน วันนมหามาตร)

(อนุมัติ) .....นายกเทศมนตรี  
(นายนิรัตน์ เลมอภาพ)


## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตลาดล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+120.00


แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.60 ม.	295,526.60	1.3074	386,371.48	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
เงินประกันผลงานหัก	0 %			
ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง (บาท)			386,371.48	
ขนาดหรือเนื้อที่คูระบายน้ำ	120.00	เมตร	ราคาเฉลี่ย	3,219.76
			บาท/เมตร	


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสารินะ บือราเ่ง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพิโรศคานร์ กุลาม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางโนรฮาวา บิดฮีม)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(ลงชื่อ)  ปลัดเทศบาล  
(นายณัฏน วันมหามาตร)

(ลงชื่อ)  นายกเทศมนตรี  
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตลาดล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกาบอบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลกาบอบเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+120.00

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม	37.40	ม.						
- ค่ารื้อถอนคูระบายน้ำ คสล.เดิม	37.40	ม.	-	-	75.00	2,805.00	2,805.00	
<b>รวม</b>				-		2,805.00	2,805.00	
งานคูระบายน้ำ คสล.	120.00	ม.						
- ทราดยาบรองพื้น	3.80	ลบ.ม.	313.09	1,189.74	99.00	376.20	1,565.94	
- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,570.09	7,710.27	306.00	918.00	8,628.27	
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	25.00	ลบ.ม.	2,682.24	67,056.00	306.00	7,650.00	74,706.00	
- เหล็ก RB - 12 มม.	1.20	ตัน	20,420.57	24,504.68	3,300.00	3,960.00	28,464.68	
- เหล็ก RB - 9 มม.	0.80	ตัน	20,841.12	16,672.90	4,100.00	3,280.00	19,952.90	
- ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	37.38	2,242.80	-	-	2,242.80	
- ไม้แบบ	332.00	ตร.ม.	241.31	80,114.92	133.00	44,156.00	124,270.92	
<b>รวม</b>				199,491.31		60,340.20	259,831.51	
งานฝาคูระบายน้ำ คสล.	78.00	ฝ่า						
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	1.40	ลบ.ม.	2,682.24	3,755.14	306.00	428.40	4,183.54	
- เหล็ก RB - 9 มม.	0.30	ตัน	20,841.12	6,252.34	4,100.00	1,230.00	7,482.34	
- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	37.38	336.42	-	-	336.42	
- ไม้แบบ	14.90	ตร.ม.	241.31	3,595.52	133.00	1,981.70	5,577.22	
- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	315.20	กก.	33.52	10,565.50	10.00	3,152.00	13,717.50	
- สังกะสีนิม	20.80	ตร.ม.	41.59	865.07	35.00	728.00	1,593.07	
<b>รวม</b>				25,369.99		7,520.10	32,890.09	
<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)</b>				224,861.30		70,665.30	295,526.60	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรีนะ ปือราเสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิโรศคานรี กุลาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางโนรฮาวา บิลฮิม)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมรรดิชัย ชนะชัย)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นายชนันทน วันนมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)



**วิธีการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย**

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนตลาดล่าง หมู่ที่6 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่6 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+120.00


แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

1 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 60 %				1.00	ตร.ม.
- ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"-8" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.60 ลบ.ฟ.	@ 300.00 บาท	=	180.00 บาท
- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.18 ลบ.ฟ.	@ 290.00 บาท	=	52.20 บาท
- ตะปูยึดไม้แบบ	=	0.25 กก.	@ 36.45 บาท	=	9.11 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>=</b>	<b>(180.00) + (52.20) + (9.11)</b>		<b>=</b>	<b><u>241.31 บาท/ตร.ม.</u></b>
2 งานทาสีเหล็กกันสนิม				1.00	ตร.ม.
- ทารองพื้น	=	0.04 GL.	@ 266.36 บาท	=	10.65 บาท
- ทาเคลือบด้าน หรือเคลือบเงาทับหน้า	=	0.06 GL.	@ 495.33 บาท	=	29.72 บาท
- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	=	0.01 GL.	@ 121.50 บาท	=	1.22 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>=</b>	<b>(10.65) + (29.72) + (1.22)</b>		<b>=</b>	<b><u>41.59 บาท/ตร.ม.</u></b>


(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นางสารินะ ปิธราสง)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นายไพโรศานันท์ กุลาม)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นางโนรฮาวา บิลฮิม)

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
(นายสมรรัชชัย ชนะชัย)

เห็นชอบ.....  .....ปลัดเทศบาล  
(นายธนัทธน วันมัทมาต)

(อนุมัติ).....  .....นายกเทศมนตรี  
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)