

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลีน้า หมู่ ๑ ตำบลกาญจนาภิเษก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองรามันท์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลีน้า หมู่ ๑ ตำบลกาญจนาภิเษก
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๐.๗๔ เมตร ลึก ๐.๘๗ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓.....แบบ ปร.๖.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมรรถชัย ชนะชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางกิตติยา วาแม่ดีชา ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวกมลวรรณ เจอะอาลี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน
 - ๖.๔ นางสาวรอชาดา ชาเมาะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลีน้า ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสายลีน้า ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+087.00

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย - เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.74 x 0.87 ม.	415,392.76	
2	เพิ่มแรงจูงใจสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยตามมติ ครม. 5 %	20,769.64	
รวม (บาท)		436,162.40	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)		436,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวกมลวรรณ เจงอาลี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวรอชาดา ชามะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางกิติยา วาเมตติชา)

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ

(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

วันชอบ..........ปลัดเทศบาล

(นายธันท์นง วันมหามาตร)

(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลีน้า ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสายลีน้า ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+087.00

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย = เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.74 x 0.87 ม.	317,724.31	1.3074	415,392.76	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
เงินประกันผลงาน	0 %			
ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง (บาท)			415,392.76	
ขนาดหรือเนื้อที่คูระบายน้ำ	87.00	เมตร	ราคาเฉลี่ย 4,774.63	บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....*ก. น.*.....กรรมการ
 (นางสาวกมลวรรณ เจอะอาลี)

(ลงชื่อ).....*ก. น.*.....กรรมการ
 (นางสาวรอชาดา ซาเมาะ)

(ลงชื่อ).....*ก. น.*.....กรรมการ
 (นางกิตติยา วาแมตติชา)

(ลงชื่อ).....*ก. น.*.....ประธานคณะกรรมการ
 (นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(ลงชื่อ).....*ก. น.*.....ปลัดเทศบาล
 (นายธนัทน วันนันทามাত্র)

(ลงชื่อ).....*ก. น.*.....นายกเทศมนตรี
 (นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลึน้า ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสายลึน้า ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+087.00

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย - เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานคูระบายน้ำ คสล.	87.00	ม.						
- ดินขุดถมคืน	81.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	10,150.00	10,150.00	
- ทราศหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	313.09	1,252.36	99.00	396.00	1,648.36	
- คอนกรีตหยาบ	3.20	ลบ.ม.	2,570.09	8,224.29	306.00	979.20	9,203.49	
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	28.60	ลบ.ม.	2,682.24	76,712.06	306.00	8,751.60	85,463.66	
- เหล็ก RB - 12 มม.	0.52	ตัน	20,420.57	10,618.70	3,300.00	1,716.00	12,334.70	
- เหล็ก RB - 9 มม.	2.40	ตัน	20,841.12	50,018.69	4,100.00	9,840.00	59,858.69	
- ลวดผูกเหล็ก	87.60	กก.	37.38	3,274.49	-	-	3,274.49	
- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	92.80	กก.	32.71	3,035.49	10.00	928.00	3,963.49	
- สังกันสนิม	6.05	ตร.ม.	41.59	251.62	35.00	211.75	463.37	
- ไม้แบบ	296.40	ตร.ม.	241.31	71,524.28	133.00	39,421.20	110,945.48	
รวม				224,911.98		72,393.75	297,305.73	
งานฝาคู ขนาด 0.59 x 0.79 ม.	36.00	ชุด						
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	1.20	ลบ.ม.	2,682.24	3,218.69	306.00	367.20	3,585.89	
- เหล็ก RB - 12 มม.	0.12	ตัน	20,420.57	2,450.47	3,300.00	396.00	2,846.47	
- เหล็ก RB - 9 มม.	0.12	ตัน	20,841.12	2,500.93	4,100.00	492.00	2,992.93	
- ลวดผูกเหล็ก	7.20	กก.	37.38	269.14	-	-	269.14	
- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	139.30	กก.	32.71	4,556.50	10.00	1,393.00	5,949.50	
- สังกันสนิม	9.07	ตร.ม.	41.59	377.22	35.00	317.45	694.67	
- ไม้แบบ	10.90	ตร.ม.	241.31	2,630.28	133.00	1,449.70	4,079.98	
รวม				16,003.23		4,415.35	20,418.58	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)				240,915.21		76,809.10	317,724.31	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกมลวรรณ เจชะอาลี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรอชาดา ซาเมาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกิตติยา วาแมตติชา)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นายธนัทนง วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)


วิธีการคำนวณหาตัววัสดุรวมต่อหน่วย

โครงการ : ก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลีน้า ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสายลีน้า ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+087.00


แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย - เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560


1	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 60 %					1.00	ตร.ม.
-	ไม้แบบ หนา 1" x 6"-8" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.60	ลบ.ฟ.	@	300.00	บาท = 180.00 บาท
-	ไม้คร่าวยึดแบบ 1 1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.18	ลบ.ฟ.	@	290.00	บาท = 52.20 บาท
-	ตะปูยึดไม้แบบ	=	0.25	กก.	@	36.45	บาท = 9.11 บาท
	รวมทั้งสิ้น = (180.00) + (52.20) + (9.11)						= 241.31 บาท/ตร.ม.
2	งานทาสีเหล็กกันสนิม					1.00	ตร.ม.
-	ทารองพื้น	=	0.04	GL.	@	266.36	บาท = 10.65 บาท
-	ทาเคลือบด้าน หรือเคลือบเงาทับหน้า	=	0.06	GL.	@	495.33	บาท = 29.72 บาท
-	ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	=	0.01	GL.	@	121.50	บาท = 1.22 บาท
	รวมทั้งสิ้น = (10.65) + (29.72) + (1.22)						= 41.59 บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกรมลวรรณ เจาะอาลี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวรชชาดา ชาเมาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกิตติยา วาเมดีชา)

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

เห็นชอบ..........ปลัดเทศบาล
(นายธนัทน วันนหามาตร)

(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เลมอภาพ)