

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ : ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเท้า ตำบลกาบชูกองเภา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณซอยตรอกจันทน์ ซอยเสนาณรงค์ ถนนพัฒนา บริเวณหน้ามัสยิด ต.กาบชูกองเภา อ.รามัน จ.ยะลา

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น แบบ ปร.4 . ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. และทางเท้า จำนวน 4 สาย	53,218.83	
รวม (บาท)		53,218.83	
เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อชดเชยในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 % (มท.0808.2/ว974)		2,660.94	
รวมค่าก่อสร้าง (บาท)		55,879.77	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)		55,000.00	
(รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น) = ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกิติยา วาเมตธิสา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอาบีเบ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนิชhorn เมาะ อีชัยซี)

(ลงชื่อ)..........ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ)..........ปลัดเทศบาล
(นายอานันท์ วันมหามาตร)







(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเท้า ตำบลกาบอเกาะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณซอยตรอกจันทน์ ซอยเสนารัตน์ ถนนพัฒนา บริเวณหน้ามัสยิด ต.กาบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น แบบ ปจ.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ																				
1	ค่าซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำ คสล. ซอยตรอกจันทน์	11,570.67																							
2	ค่าซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำ คสล. ซอยเสนารัตน์	7,995.31																							
3	ค่าซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำ คสล. ถนนพัฒนา	2,653.20																							
4	ค่าซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำ คสล. และทางเท้า บริเวณหน้ามัสยิด	19,659.03																							
	รวม	41,878.21	1.2708	53,218.83																					
<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">เงินล่วงหน้าจ่าย</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>เงินประกันผลงานหัก</td> <td>=</td> <td>0</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ดอกเบี้ยเงินกู้</td> <td>=</td> <td>6</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</td> <td>=</td> <td>7</td> <td>%</td> <td></td> </tr> </table>						เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%		เงินประกันผลงานหัก	=	0	%		ดอกเบี้ยเงินกู้	=	6	%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%	
เงินล่วงหน้าจ่าย	=	0	%																						
เงินประกันผลงานหัก	=	0	%																						
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	6	%																						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	7	%																						
รวมค่าก่อสร้าง (บาท)				53,218.83																					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		- ตารางเมตร	เฉลี่ย		- บาท/ตารางเมตร																				
(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางกิตติยา วาแมตติชา)			(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ์)																						
(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาวนิชชีเอมาะ อีซิบซี)			(ลงชื่อ)..... ประธาน (นายสมรรถชัย ชนระชัย)																						
(เห็นชอบ)..... ปลัดเทศบาล (นายธันท์นพ วันมหามาตร)			(อนุมัติ)..... นายกเทศมนตรี (นายนิรัตน์ เสมอภาพ)																						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา






โครงการ : ซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรอกจันทน์ ต.กาญบ่อเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยตรอกจันทน์ ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาด 0.43 x 0.85 ม. จำนวน 24.00 ฝาดู

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณ -

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	24.00	ฝาดู						
	ค่ารถถอนคอนกรีต เติม	0.21	ลบ.ม.	-	-	600.00	126.00	126.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	1.30	ลบ.ม.	2,682.24	3,486.91	306.00	397.80	3,884.71	
	เหล็ก RB 9 มม.	80.00	กก.	20.28	1,622.40	4.10	328.00	1,950.40	
	เหล็ก RB 12 มม.	119.00	กก.	19.79	2,355.01	3.30	392.70	2,747.71	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.30	ตร.ม.	150.61	1,400.67	133.00	1,236.90	2,637.57	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)					9,089.27		2,481.40	11,570.67	

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกัญญา วาแมตซ์ชา)(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอาบี๊ะ เวชประสิทธิ์)(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนิชือเมาะ อีซัซซี)(ลงชื่อ)..........ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)(เห็นชอบ)..........ปลัดเทศบาล
(นายธนัทน วันมทามาตร)(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


โครงการ : ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสนารัตน์ ต.กาชูปเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา


สถานที่ก่อสร้าง : ซอยเสนารัตน์ ตำบลกาชูปเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาด 0.39 x 0.59 ม. จำนวน 30.00 ฝาคู


แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณก - เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	30.00	ฝาคู						
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	1.00	ลบ.ม.	2,682.24	2,682.24	306.00	306.00	2,988.24	
	เหล็ก RB 9 มม.	47.40	กก.	20.28	961.27	4.10	194.34	1,155.61	
	เหล็ก RB 12 มม.	51.40	กก.	19.79	1,017.21	3.30	169.62	1,186.83	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	150.61	1,355.49	133.00	1,197.00	2,552.49	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)						6,128.35		1,866.96	7,995.31


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกิตติยา วาแมตชีง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอาปีน เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนิชือเมาะ ฮีชัย)

(ลงชื่อ)..........ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ)..........ปลัดเทศบาล
(นายธนันทน์ วันมหามาตร)

(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


โครงการ : ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนา ต.กาบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายพัฒนา ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาด 0.43 x 0.85 ม. จำนวน 10.00 ฝ

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณ - เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.00	ฝ						
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	0.33	ลบ.ม.	2,682.24	885.14	306.00	100.98	986.12	
	เหล็ก RB 9 มม.	16.00	กก.	20.28	324.48	4.10	65.60	390.08	
	เหล็ก RB 12 มม.	17.00	กก.	19.79	336.43	3.30	56.10	392.53	
	ลวดผูกเหล็ก	0.90	กก.	37.38	33.64	-	-	33.64	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	150.61	451.83	133.00	399.00	850.83	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)					2,031.52		621.68	2,653.20	


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกิตติยา วาแมต๊ะชา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนิชือเมาะ ชีซั๊บซึ)

(ลงชื่อ)..........ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ)..........ปลัดเทศบาล
(นายธนัทธน วันมหามาตร)

(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำ คสล. และทางเท้า บริเวณหน้ามัสยิด ต.กาญบ่อเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณหน้ามัสยิด ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณ - เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานซ่อมแซมฝาดูระบายน้ำ คสล. และทางเท้า	1.00	งาน						
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	5.60	ลบ.ม.	2,682.24	15,020.54	306.00	1,713.60	16,734.14	
	ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	313.09	939.27	99.00	297.00	1,236.27	
	เหล็ก RB 9 มม.	18.00	กก.	20.28	365.04	4.10	73.80	438.84	
	เหล็ก RB 12 มม.	25.00	กก.	19.79	494.75	3.30	82.50	577.25	
	ลวดผูกเหล็ก	1.30	กก.	37.38	48.59	-	-	48.59	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.20	ตร.ม.	150.61	331.34	133.00	292.60	623.94	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)					17,199.53		2,459.50	19,659.03	

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางกัญญา จาแมตธิชา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางอาบี๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนิชือเมาะ ฮีซิบซี)

(ลงชื่อ)..........ประธาน

(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ)..........ปลัดเทศบาล

(นายธนันทน วันมหามาตร)

(อนุมัติ)..........นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

วิธีการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

โครงการ : ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเท้า ตำบลกาบชูกองเภา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณซอยตรอกจันทน์ ซอยเสนารัตน์ ถนนพัฒนา บริเวณหน้ามัสยิด ต.กาบชูกองเภา อ.รามัน จ.ยะลา

ประมาณการ เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

(ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย = 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

1 ไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 35 %				1.00	ตร.ม.
- ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"-8" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.35	ลบ.พ. @ 310.00 บาท	=	108.50 บาท
- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.11	ลบ.พ. @ 300.00 บาท	=	33.00 บาท
- ตะปูยึดไม้แบบ	=	0.25	กก. @ 36.45 บาท	=	9.11 บาท
รวมทั้งสิ้น = (108.50) + (33.00) + (9.11)				=	<u>150.61 บาท/ตร.ม.</u>

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกิตติยา วาแมตชีซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอาบี๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิจิอเมาะ อีซึบซี)

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล

(นายธนัทธน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)